



Konténercsalád karbantartási útmutató

Azonosító jel: PM-BD-KM-013

Dátum: 2022.09.22

Változat: 1

Oldalszám: 1 / 1

Telepítés követő első lépések és ehhez kapcsolódó tevékenységek:

- A víz - és az árambekötést csak szakember végezheti el, a villamos fogyasztókat az áram rendszer bekötése előtt ki kell kapcsolni.
- A vízvezetékek feltöltése előtt a csatlakozásokat ellenőrizni kell, mivel a szállításnál elmozdulhatnak, meglazulhatnak.
- Szerelés és telepítés során a „KonteMax alapozási és telepítési segédlet” illetve a „KonteMax konténerek összeszerelési útmutatója” megnevezésű dokumentumokban részletezett folyamatokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
- Nyílászárók (ajtó, ablak) beállítása – szükség szerint a telepítés során történik

Rendszeres ellenőrzést és karbantartást igénylő részegységek és ehhez kapcsolódó tevékenységek:

- A tető tisztán tartása, tisztítása (hó, lomb, egyéb szennyeződések)
- A konténerek közti csatlakozások takarítása
- A konténerek rendszeres szellőztetése
- FI relé ellenőrzése
- Padlószigetelés tisztítása, kizárólag sav és oldószermentes szerrel

Időszakos ellenőrzést és karbantartás igénylő részegységek és ehhez kapcsolódó tevékenységek:

- Használaton kívül, vagy fagyveszély esetén a vízrendszer teljes leürítése szükséges.

A fenti pontok bármelyikének be nem tartása esetén, a konténerekre vállalt garancia érvényét veszti, e pontok be nem tartásából eredő hibák javítása csak előzetes egyeztetés és ajánlatkérés után, a javítási költségek megfizetése mellett lehetséges.

Minden olyan jellegű utólagos átalakítás, amely a konténer szerkezetét érinti, a konténerre vállalt garancia azonnali elvesztését vonja maga után.

Módosítás:			Kiadás:			
Név:	Dátum:	Módosítás oka:	Név:	Aláírás	Dátum:	
			Készítette:	Táncos G.	2022.09.22.	
			Jóváhagyta:	Baranyai B.	2022.09.22.	

Jelen dokumentum visszavonásig érvényes!